



ДОГОВОР
№ Д-ОП-115...11112...2018 г.

Днес, 11.10.....2018 г., в гр. Банско, се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА БАНСКО, със седалище и адрес на управление: Област Благоевград, община Банско, гр. Банско, п.к. 2770, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, ЕИК 000024663, представлявана от Георги Икономов – Кмет на община Банско, наричан за краткост в този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„**ЕС-ДЖИ 81**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област София, община Столична, гр.София, п.к. 1412, р-н Лозенец, ул. „Свети Седмочисленици“ № 11, ЕИК 202296660, представлявано от Ани Василева, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.112 от ЗОП във връзка с чл. 69 от ППЗОП, във връзка с чл. 114 от ЗОП и във връзка с Решение № 09-18-459 / 31.08.2018 година на Кмета на община Банско за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„ИЗГРАЖДАНЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ ПО ДВАТА БРЯГА И УКРЕПВАНЕ НА ДЪНОТО НА Р. ГЛАЗНЕ ПРЕЗ ГР. БАНСКО ОТ КМ.0+000 ДО 0+520, МОСТА НА УЛ. Н. ГЕРОВ“**, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане строително-монтажни работи (наричани за краткост по-долу „СМР“) за обект **„ИЗГРАЖДАНЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ ПО ДВАТА БРЯГА И УКРЕПВАНЕ НА ДЪНОТО НА Р. ГЛАЗНЕ ПРЕЗ ГР. БАНСКО ОТ КМ.0+000 ДО 0+520, МОСТА НА УЛ. Н. ГЕРОВ“**, съгласно условията и сроковете на настоящия договор, документацията за участие в обществената поръчка, както и в съответствие с издадените строителни книжа, ценовото и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. представените от него в офертата му КСС, приложение към настоящия договор, както и действащата нормативна уредба.

II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Настоящият договор се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като за него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил финансиране към настоящия момент. Договорът е с отложено изпълнение.

(2) При осигурено финансиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено Уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване изпълнението на СМР, предмет на настоящия договор. Ако



финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска да прекрати договора след изтичане на 3 - месечен срок от сключването му, като нито една от страните не дължи неустойка на другата.

Чл.3.(1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор е **91 (деветдесет и един) календарни дни**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката) и започва да тече от датата на получаване на Уведомлението по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор.

(2) За крайна дата на изпълнение, при спазване и в рамките на срока, посочен в ал. 1, се приема датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за обекта (Акт Образец 15 към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, "Наредба № 3").

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **609 208.95 лв. (шестстотин и девет хиляди двеста и осем лева и деветдесет и пет стотинки)** без ДДС, съответно в размер на **731 050.74 лв. (седемстотин тридесет и една хиляди и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки)** с ДДС.

(2) Посочената в ал. 1 обща цена е формирана на база количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнението) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор. Общата цена по ал. 1 включва и размера на непредвидените разходи, в рамките на посочения в ал. 4 процент.

(3) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в КСС в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формираны при следните технико - икономически показатели:

- средна часова ставка – 4.90 лв./ч.час
- допълнителни разходи върху труда – 90.00 %
- допълнителни разходи върху механизацията – 13.20 %
- доставно-складови разходи – 11.50 %
- печалба – 8.00%

(4) Непредвидените разходи са в размер до 5 % и се извършват само след изричното писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно сумата и основанието им, преди да са изпълнени съответните СМР за тях и в рамките на посочения процент. В този случай цените на отделните видове непредвидени работи се определят по следния начин:

1. за допълнителни количества по оферирани видове работи – съгласно единичните цени, посочени в КСС към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. За непредвидени в офертата видове работи – съгласно единични цени, които се определят на база доказани с анализ цени, калкулирани в съответствие с предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технико - икономически показатели. Анализните цени се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния и/ или инвеститорския надзор.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



(5) Всички разходи, надвишаващи размера на общата стойност, посочена в ал. 1 от този договор, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил, са за негова сметка.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените СМР по следния начин:

1. Авансово плащане – в размер на 30% (тридесет процента) от общата цена по чл. 4, ал. 1 в размер на **182 762.69 лв. (сто осемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС** или **219 315.23 лв. (двеста и деветнадесет хиляди триста и петнадесет лева и двадесет и три стотинки) с ДДС**, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и подписан протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа съгласно образеца към Наредба № 3 и след представяне на гаранция за обезпечение на пълния размер на аванса съгласно условията, посочени в ЗОП, при спазване на изискванията на настоящия договор и документацията за участие.

2. Междинни плащания – в размер до 50 % (петдесет процента) от общата цена по чл. 4, ал. 1, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и двустранно подписан протокол за реално извършени и приети СМР (Образец 19), придружен с подробни количествени сметки, сертификати за качество на материалите и/или декларации за съответствие на материалите и протоколи от изпитване на материалите, за които е необходимо.

Първото междинно плащане се извършва след достигане на изпълнен обем от реално извършени и приети СМР по договора, равняващи се на минимум 30 % от общата цена по чл. 4, ал. 1, като от заявената сума за плащане, се приспада заплатеният по т. 1 аванс, след което по реда на чл. 9, ал. 3 от договора, се освобождава гаранцията за авансово предоставени средства.

3. Окончателно плащане - в размер на останалата част от общата цена по чл. 4, ал. 1, след извършените по т. 1 и т. 2 плащания, за договорените реално извършени и приети СМР за обекта, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и подписан по реда на чл. 18 от договора без забележки Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, придружен с подробни количествени сметки, сертификати за качество на материалите и/или декларации за съответствие на материалите и протоколи от изпитване на материалите, за които е необходимо.

(2) Сроковете за плащане по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 спират да текат, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен писмено, че фактурата му не може да бъде заплатена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде необходимите разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно съставена фактура или поисканите допълнително разяснения, корекции или информация.

(3) При извършване на всяко плащане по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото плащане, всички суми, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойки, при изпълнение на възложените СМР по настоящия договор или други изискуеми суми, съгласно условията, посочени в договора.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



(4) На заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат само реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР, приети по реда и съгласно условията на настоящия договор.

(5) Всички плащания по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор се извършват след издадена и предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, в която се посочва номера на настоящия договор и наименованието на поръчката.

(6) Всички плащания се извършват с преводно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG85FINV91501016303583

BIC: FINVBGSF

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 6 в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(8) Настоящият договор се счита за сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение). Плащанията по ал. 1 се осъществяват само и единствено ако одобрено финансиране за „Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км. 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров“ бъде осигурено на община Банско.

IV. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Чл.6. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи несъответствие между одобрения технически проект и фактическото положение на строителната площадка, което налага да се изгради нещо различно от заложеното, е длъжен незабавно да спре строителството на обекта в тази му част и да сезира с писмен доклад ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както и лицето, осъществяващо строителен надзор.

(2) Изпълнението на строителството може да продължи само след получаване на изрично писмено разпореждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно указанията, съдържащи се в него.

Чл. 7. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира нещо различно от техническия проект, без да спазва процедурата по чл. 6 и от това настъпят финансови или други вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за обезщетяване на причинените вреди.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума или застраховка, най-късно при сключване на договора, в размер на 3% от общата цена за изпълнение на договора, посочена в чл. 4, ал. 1, без включен ДДС, а именно: **18 276.27 лв. (осемнадесет хиляди двеста седемдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки).**

(2) Гаранцията, под формата на банкова гаранция или парична сума, може да се предостави от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице - гарант.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да гарантира изпълнението на договора и чрез застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата следва да бъде преведена по посочената банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP

BIC: FINVBGSF

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията по ал. 4 в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение, посочен в чл. 3, ал. 1 от договора, ако липсват основания за задържането ѝ. Гаранцията ще бъде възстановена по сметката, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(7) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по този договор. Банковата гаранция следва да е със срок на валидност най – малко 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение, посочен в чл. 3, ал. 1 от договора. Оригиналния екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След изтичане срока на валидност на предоставената банкова гаранция, същата се връща в оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Всички разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение, представена във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средствата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на застраховка, то тя следва да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най – малко 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение, посочен в чл. 3, ал. 1 от договора. Оригиналния екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (в която той е посочен като трето ползващо се лице – бенефициер), се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След изтичане срока на валидност на предоставената застрахователна полица, същата се връща в оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за посочения срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обещание в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно до 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция или на застраховката, да удължи нейното действие, съобразно евентуалното удължаване на времетраенето на изпълнението на договора при условията на настоящия договор и съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения от гаранцията за изпълнение, независимо от формата, под която е представена, при неточно, некачествено или ненавременно изпълнение, на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.



(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(14) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

(15) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция, която обезпечава аванса, в размера по чл. 5, ал. 1, т. 1 от договора, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа съгласно образеца към Наредба № 3.

(2) Гаранцията за авансовото плащане се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на чл. 8 от настоящия договор.

(3) Гаранцията се освобождава в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да извърши възложените му СМР с необходимия професионализъм, в сроковете и условията, определени в настоящия договор, документацията за участие в обществената поръчка, офертата на избрания изпълнител, както и съгласно изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

(2) да извърши строително-монтажните работи, предмет на настоящия договор, по вид, количество и качество, спазвайки изискванията на настоящия договор, документацията за участие в обществената поръчка и офертата на избрания изпълнител;

(3) да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, и съобразно нормативните изисквания и направената от него оферта и приложения, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход, доказващи съответствието на доставяните материали;

(4) да поеме разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, за своя сметка;

(5) да осигури за целия период на изпълнение на настоящия договор, технически ръководител на обекта, съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ както и да поддържа по време на изпълнението на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“, като лице изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на възложителя или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

(6) да съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички промени, наложени се в хода на строителството съгласно условията и сроковете на настоящия договор;



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



- (7) при изпълнение на строително-монтажните работи за обекта да осигури сам и за своя сметка безопасността на гражданите, като стриктно спазва нормативните изисквания.
- (8) да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3) и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;
- (9) в 5 / пет / дневен срок от сключване на настоящия договор да сключи договор за подизпълнение, спазвайки изискванията, посочени в ЗОП, ППЗОП с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 /три/ дневен срок.
- (10) да осигури охрана на строителната площадка по време на изпълнението на СМР, да ограничи действията си само в рамките на строителната площадка и след приключване на обекта, да я възстанови в първоначалния ѝ вид – да изтегли цялата си механизация и невложени материали и да остави площадка чиста от отпадъци;
- (11) да участва в осигуряването на заповедна книга на строежа;
- (12) при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да използва лицензирани лаборатории за доказване качеството на вложените материали и изделия в обекта;
- (13) да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр.98/2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.) и да спазва изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;
- (14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми;
- (15) да представя на контролните органи, проектантите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор, заповедната книга на обекта за вписването на разпоредженията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;
- (16) да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне на протоколите за действително извършени СМР (Образец 19), както и на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3;
- (17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените СМР, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора;
- (18) при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други органи, свързани с финансирането на проекта и имащи правомощия за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
- (19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания по изпълнението на строителната дейност, включително и разпоредбите на ЗУТ и Закона за камарата на строителите по отношение на изискванията свързани с вписването в ЦПРС и поддържане на изискванията отговарящи на групата и категорията на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и за целия период на договора необходимите за изпълнение на поръчката експерти и квалифицирана работна ръка, както и механизация съгласно представената от него оферта.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
телефон: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
info@bansko.bg, www.bansko.bg.



I N Vaptsarov Sq.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg



- (1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;
- (2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работа, в случай че е изпълнена точно, съгласно сроковете и условията на настоящия договор;
- (3) да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приетата работа съгласно сроковете и условията на настоящия договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до строителната площадка за срока на изпълнение на настоящия договор;
- (2) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строежа;
- (3) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични одобрени и съгласувани технически проекти по всички части.
- (4) да приеме в срок изпълнените работи, предмет на настоящия договор, ако същите са изпълнени съгласно сроковете и условията на договора;
- (5) да заплаща в договорените срокове и при условията на настоящия договор дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми;
- (6) при установяване на появили се в посочените в договора гаранционни срокове дефекти, да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 15, ал. 1 от договора.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- (1) да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации;
- (2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката;
- (3) във всеки момент от изпълнението на договора да изисква информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи и условията на настоящия договор, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- (4) да удържа начислените и предявени неустойки и/или други обезщетения по договора от дължимите плащания съгласно условията на настоящия договор;
- (5) да откаже да приеме извършените работи, изпълнени в отклонение от договора – по реда и съгласно условията на чл. 17 от договора.
- (6) да посещава обекта или да извършва проверки, по всяко време на изпълнение на договора, относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа.



IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на приемането на работите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки и подписването на констативния протокол.

(2) Гаранционните срокове за изпълнените СМР, предмет на договора са съгласно Техническото предложение на изпълнителя, а именно: **8 (осем) години** и започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички появили се в посочените в настоящия договор гаранционни срокове дефекти на обекта.

Чл. 15. (1) За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати свой представител на място до 48 часа от получаване на писменото уведомление за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задължения страните подписват протокол. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставения по този ред протокол, се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти за своя сметка в посочения в протокола срок.

(2) Отстраняването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предявените дефекти по реда на ал. 1, се отразява в констативен протокол, който страните подписват.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти по реда и съгласно условията на ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, както и неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от тяхната стойност.


X. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 16. (1) При завършване на съответни видове СМР, предмет на настоящия договор, за одобряването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на работите по ал. 1 се удостоверява с протоколи за приемане на строително-монтажни работи (Акт обр. 19), подписани от двете страни по договора.

(3) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3 актове и протоколи.

Чл. 17 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от възнаграждението, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи, за което се съставя констативен



протокол, в който се описва установеното.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;
2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;
3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

Чл. 18. Предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва с подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 към Наредба № 3).

Чл. 19. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

XI. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.20. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.



(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл.21. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия-бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежавания и др., природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и други.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължимата грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІІ. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.22. (1) При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% (нула цяло едно на сто) от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата цена по чл. 4, ал. 1 от договора.

(2) При всяко друго неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по настоящия договор, извън случаите по чл. 15, ал. 3 от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от общата цена по чл. 4, ал. 1 от договора за всяко неизпълнено задължение.

(3) При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички платени суми по договора (ако има такива), както и неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от общата цена по чл. 4, ал. 1 от договора.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
3. при възникване на обстоятелствата по чл.118 от ЗОП;

(2) В случаите на ал.1, т. 2 и т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3) Настоящият договор може да се прекрати с едноседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. в случаите по чл. 22, ал. 3 от настоящия договор;
2. при системно (повече от 3 пъти) неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по настоящия договор;
3. при забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по настоящия договор, продължило повече от 15 (петнадесет) календарни дни.

2770 гр.Банско

пл. "Никола Вапцаров" №1

тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633

o.bg , www.bansko.bg.

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



I.N.V.

2770 Bansko

phone: 0749/ 88611, fax: 0749/ 88633

obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg



XIV. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 24. (1) Община Банско е администратор на лични данни по смисъла на приложимото българско и европейско законодателство. Община Банско е утвърдила Вътрешни правила/политика за защита на личните данни в общинска администрация Банско, която е достъпна на уеб сайта на общината.

(2) По силата на договорните отношения между Изпълнителя и община Банско, община Банско обработва личните данни на Изпълнителя, неговите представляващи и контактни лица за целите на договорното задължение.

(3) Община Банско полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни на лицата при стриктното спазване на разпоредбите на националното и европейското законодателство.

(4) Община Банско прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработването на личните данни на Изпълнителя, неговите представляващи и контактни лица по договора.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки (АОП) съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 26. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 27. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.116 от Закона за обществени поръчки.

Чл. 28. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 29. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Област Благоевград, община Банско, гр. Банско, п.к. 2770, пл. „Никола Вапцаров“ № 1.





ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Област София, община Столична, гр.София, п.к. 1412, р-н Лозенец, ул. „Свети Седмочисленици“ № 11.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация.
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Количествено-стойностна сметка към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АНИ ВАСИЛЕВА - УПРАВИТЕЛ НА
„ЕС-ДЖИ 81“ ЕООД

Съгласували:


Ивайло Ръхов,
Зам.-кмет на община Банско

Димитър Русков,
Директор дирекция „ФСД“, община Банско

Риса Хаджиопова,
Юриконсулт, община Банско

Изготвил:....
Радослава Кирилова, ст. спец. „ОПП“, община Банско

УТВЪРДИЛ:
АСЕН КИРИЦОВ, ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО СЪГЛ. ЗАПОВЕД № 07-18-54/19.04.2018 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*Обект: "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.
Глазне през гр. Банско от км.0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров"*

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Укрепването на бреговете на р. Глазне през гр. Банско от км.0+000 до 0+520 с монолитни стоманобетонени подпорни стени има за задача да даде трайно устойчив характер на корекцията на дерето в участъка предмет на разработката. С това се оформя напречно сечение провеждащо оразмерителните водни количества и се фиксира в ситуационно положение р. Глазне в чертите на гр. Банско, а с дънните прагове се стабилизира дъното на реката, което е предпоставка и за запазване устойчивостта на моста на ул. Н. Геров.

1. Общи изисквания

С настоящата Техническа спецификация са определени изискванията на Възложителя към обхвата, техническите характеристики и решения за **„Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км.0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров“**. За обекта има издадено Разрешение за строеж №101/07.12.2016 г, съгласно което строителният обект е от първа категория по смисъла на чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.

Участниците следва внимателно да проучат този документ, заедно с всички отнасящи се към него материали. Техническото предложение и предлаганата цена за изпълнение на работите, трябва да отговарят на всички изисквания на нормативната уредба по отношение на безопасността на работа, мерките за опазване на околната среда, количествата и качеството на влаганите материали, както и качеството на работа и технологичните изисквания. При изпълнение, документиране и приемане на работите да се спазват изискванията на приложимата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове най-малко но без да се ограничава до следните:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;
- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
- Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;



- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Наредба №13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана.

2. Съществуващо положение

Описание на обекта

Реката в разглеждания участък е проектирана и коригирана през 60-те и 70-те години на миналия век. Ситуационно, в горния край, подпорните стени са разположени фуниеобразно, тъй като това е било края на корекцията, вече извън градска част. В следствие разрастването на града, се налага продължаване корекционните мероприятия нагоре по течението. Това става на два етапа - първия през 90-те години, проектиране и строителство, а втория - през 2010 г. проектиране на участък с дължина около 340 метра, изграден през 2013 г. До водослива на Дамянишка и Бъндеришка река остават за проектиране и изграждане около 300 метра.

Дясна подпорна стена е изградена в целия участък с изключение от Рг-7 до Рг-10, а лява с изключение от Рг-10 до п.к. 2. Дясната подпорна стена е фуниеобразна от п.к. 1 нагоре, а лявата от Рг-10 нагоре. Височината на стените е от 3.00 до 3.30 метра. Ширината на коритото варира от 18.40 до 30 метра, а надлъжния наклон е 45.4‰.


В целия участък има изградени дънни прагове през около 30 метра. Те са частично подкопани и действат като хидравлични, като на места подкопаването достига 1.5 метра. Това налага тяхното сгъстяване. Съществуващите подпорни стени и дънни прагове са фундаментирани на дълбочина 2.50 м.

Проучвания

За изготвянето на работния проект са направени геодезически измервания, инженерно-хидроложки проучвания и инженерно-геоложки проучвания. Резултатите са представени в отделени томове.

Проектно решение

3



Проекта предвижда изграждането на дясна подпорна стена от в участъка от п.к. 1 до Рг-10 с дължина 262 м. и лява подпорна стена от Рг-10 до п.к. 2 с дължина 58 метра. Дясната подпорна стена е с височина до цокълната фуга 3.0 м., а лявата е с височина 3.30 м.. И двете стени се фундират на дълбочина 2.0 м. Ситуационното им разположение е дадено на чертеж №1, а детайли за изпълнението в чертеж №4 от РП по част „Хидротехническа”. Ширината на дъното е 18.40 метра, като на отделни места е малко по-голяма. Проектните подпорни стени са съобразени с последното изменение в регулационния план на гр. Банско.

За да се ограничи дънната ерозия се предвижда изграждането на 17 броя дънни прагове от бетон, които се разполагат между съществуващите. Те са с дълбочина на фундиране 2.0 м. и ширина 0.80 м. Както проектните, така и съществуващите дънни прагове се укрепват със скална маса с едрина на скелета от 30 до 60 см. и якост на натиск във водонаситено състояние мин. 250 кг/см². Ситуационното им разположение е дадено на чертеж №1, а детайли за изпълнението в чертеж №4 от РП по част „Хидротехническа”.

Проектните подпорни стени и прагове се изпълняват от бетон В20. Предвижда се и ремонт на съществуващите дънни прагове при Рг-8 и Рг-9. Разрушената част се възстановява от бетон, който се анкерира в здравата с арматурно желязо N20 и дължина 40 см. през 25 см.

Върху короната на подпорната стена се предвижда предпазен метален парапет. Той трябва да достига до кота мин. 1.20 м. над околния терен. Височината ще зависи от нивелетното решение на пространството около стените.

Предвиждат се и метални стълби за влизане и излизане от реката при аварийни ситуации. Те се изпълняват на км. 0+000 и км. 0+250 от ляво и км. 0+125 и 0+375 от дясно. Детайл за изпълнението им е даден в чертеж № 5 от РП по част „Хидротехническа”.

В проекта се предвижда и разрушаване на дублираните подпорни стени на височина 1.0 метър от короната. Разрушаването трябва да стане с ръчен къртач.

Излишните земни маси при строителството на обекта възлизат на 335 м³. Предвижда се те да бъдат разринати по десния бряг в участъка на от Рг-4 до Рг-6, където терена е много нисък. Там се разстилат и бетоновите отпадъци от разрушаването на стената възлизащи на 113 м³.

3. Изисквания към изпълнението на работите, към влаганите строителни материали и използваните машини и съоръжения

Обхватът на работа включва доставката на необходимите персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, определени в настоящите тръжни документи, в съответствие с изискванията на Възложителя и с наличната техническа документация. Изпълнителят трябва да извърши работите, предмет на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, приложимите стандарти и одобрения инвестиционен проект.

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Изпълнителят се задължава да предостави на възложителя сертификати за произход на влаганите материали.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации;
- В случай, че технически спецификации не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.
- Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:
 - Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
 - Български стандарти или еквивалентни.

При условие, че не са налице публикувани стандарти се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да бъдат прилагани правилата и нормативите, определени със Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 г. за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от НСИОССП на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С посочването на определен стандарт в спецификацията се приема, изпълнението на съответното изискване с еквивалентен стандарт. Когато за определен в настоящата техническа спецификация продукт (в това число и използваните за производството му материали) липсва продуктово съответствие с конкретно определен български, европейски или международен стандарт, то за „еквивалентно” и съответстващо на изискванията на настоящата процедура следва да се приеме онова продуктово съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което покрива не по-малки от тук заложените изисквания и за което е удостоверено по безспорен начин, че се отнася до определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни или европейски технически одобрения (със или без ръководство). Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. Изпълнителят следва да

осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Строителството трябва да се изпълнява срещу течението на реката при минимални води, като изпълнителят трябва да следи метеорологичната прогноза и да вземе подходящи мерки за предпазване на изпълненото строителство от компрометиране при високи води и други неблагоприятни условия.

Последователностите на строителните процеси следва да е съобразена със спецификата на строежа, а именно водното течение на реката не се предвижда да се отвежда извън строителната площадка. Съобразявайки се с това, като примерна схема за изпълнение е следната:

- Строежът, като прагове и подпорни стени ще се извършва срещу течението – основно изискване при корекции на реки;
- Водата ще се обособи като течение посредством изкопни работи за оформяне на траншея към десния/левия бряг извън обсега на дънните прагове - отбиване на водите от основното русло - направа и разваляне на дига за пренасочване на водното течение, водочерпане;
- Разваляне на бетонова подпорна стена;
- Изпълняване на изкопни работи;
- Изпълняват се дънните прагове, включително и заскалявката след всеки един от тях, подравнява се терена предвиден за дъно на реката според праговете. Проектните дънни прагове се изпълняват между съществуващите. Най-ниската кота на проектните прагове да бъде средно аритметично от най-ниските коти на съседните два съществуващи прага. Изискванията към скалната маса укрепваща праговете е: едрина на скелета от 30 до 60 cm, якост на натиск във водонаситено състояние мин. 250 kg/cm^2 ;
- Преди подготовката за изграждане на подпорните стени по десен/ляв бряг, течението се отправя по оформеното вече кюне;
- Насипните работи зад подпорните стени, като тампониране с глина, дренажна призма и обратен насип да започнат след като са минали минимум седем дни от полагането на бетона. С цел намаляване на натоварването зад стените, обратния насип се изпълнява от баластра, като се уплътнява до $\gamma_{\text{min}} = 2.0 \text{ t/m}^3$;
- Полагането на бетона на стената да се изпълнява преди да са изминали три дни от изпълнението на бетоновите работи по фундамента;
- Елементите определени с дължина по един метра да се изпълняват като съседни след като са изминали три дни от изпълнения – стена и фундамент;

- За тази цел кофражни, армировъчни и бетонови работи за подпорните стени и дъното да се изпълняват гребеновидно /през един елемент/ на работни секции, като подложния бетон се излива за цялата работна секция;
- Изпълнение на метален парапет;
- Изпълнение на метални стълби.

4. Временно строителство

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдых, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- площадки за складиране на строителни отпадъци;
- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

5. Изисквания за осигуряване на безопасност на строителната площадка

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове относно безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната безопасност при строителство. Задължително да се спазва Наредба №7 за минимални изисквания на ЗБУТ на работните места и при изпълнение на работно оборудване.

Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за безопасност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

- Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда необходимите мероприятия.

- Да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло.
- Да осигури необходимите санитарно-битови условия съгласно санитарно-хигиенните изисквания.
- Да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на ЗБУТ.
- Да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за ЗБУТ и провеждане на инструктажите.
- Съвместно с органите на ДА "Гражданска защита" и НСПАБ да разработи и утвърди План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и План за евакуация на работещите при нужда.

Да се грижи за здравето и сигурността на всички лица които се намират на строителната площадка, като се грижи за недопускане на лица незаети със строителството на площадката.

Когато СМР се изпълняват от две или повече строителни предприятия на една и съща строителна площадка, главният изпълнител се задължава да разработи съвместно с подизпълнителите мероприятията по безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност (БХТПБ) и да определи отговарящите за изпълнението им лица, които ръководят или управляват съответните трудови процеси. Техническият ръководител на главния изпълнител координира мероприятията и дейностите по БХТПБ при изпълнение на СМР на строителната площадка. Преди започване на работа от страна на подизпълнителите главният изпълнител се задължава да им предаде с протокол обезопасени всички работни площадки.


Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите за очаквани резки промени в климатичните условия.

6. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят



Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество и/или декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

7. Задължения на Изпълнителя


- Изпълнителят е длъжен да разработи и утвърди заповеди, образци и др. за осигуряване на ЗБУТ, съобразно конкретните условия.
- Да актуализира същите при изменение на условията при изпълнение на СМР.
- Да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията или бездействията си застрашават своята или на останалите работещи безопасност.
- Да провежда инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и проверка на знанията по ЗБУТ на работещите.
- Да изисква спазване на инструкциите за работа с различни материали.
- Да предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.
- Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.
- Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя, и с издаденото Разрешение за строеж №101/07.12.2016 г.
- Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.
- Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.



- Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
- Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.
- Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
- По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
- Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.
- При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
- След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
- В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8. Създаване на временна организация на движението и предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението в и около строителната площадка при спазване на изискванията в Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Закона за движение по пътищата и други приложими норми от действащата уредба, ако е приложимо.



Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складиращи по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина.

9. Изисквания към изпълнението на земни работи

Земните работи, които включват изкоп за подпорната стена, обратни насипи и направа на отбивна дига ще се изпълняват с багер и булдозер. Тънките и тесни изкопи ще се изпълняват ръчно, както и изкопите в близост до съществуващите проводи. Изкопаната земна почва ще се извозва със автосамосвал и част от нея ще се използва за насип. Насипите се уплътняват с ръчна трамбовка.


Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складиращи на депа, осигурени от Възложителя. При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал. Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складиращи на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи, трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Също така изпълнителят трябва да извършва изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. Обемът на изкопните работи трябва да е съобразен с основите на съоръженията. Допуска се допълнително изкопаване, включително такова за изземването на материал, влошен от атмосферни условия, което ще се компенсира с бетон.

10. Изисквания към изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонни работи

Предвижда се изграждане на укрепителни подпорни стени и прагове с бетон В20, армировъчна стомана А-I и А-III. Фундирането на подпорната стена, трябва да се извърши върху еднородна земна основа. Стената ще се строи на секции. Бетонът се доставя с бетоновоз и се изсипва в съоръжението с бетон помпа. За отводняване на насипа положен зад укрепителната стена са предвидени барбакани с Ф110, дължина 1 м. Предвиден е филтър от геотекстил 350 gr/m², който се полага преди полагането на насипа зад стената.



Ковражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване. Ковражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, ковражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона. Когато ковражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид преди приемането му. Челата на формите в съприкосновение с бетона, трябва да бъдат почистени преди бетониране и третирани с ковражно масло, където се налага. Ковражът трябва да се сваля по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на никакви допълнителни напрежения. Допуска се декофриране да се изпълни след минимум 2 дни.

Армировъчната стомана трябва да отговаря на приложимата част от следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго БДС EN 10080:2005 БДС 4758:2008; БДС 9252:2007; БДС 5267 или еквивалент. Армировъчната стомана трябва да бъде защитена от повреди и по нея не трябва да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества. Употребата на фиксатори е задължителна, като заваряване не се разрешава без одобрение.

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м³ съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В20/25, съгласно стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 или еквивалент. Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5°C не трябва да се бетонира, без дадено съгласие от представител на възложителя. Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия, с такива методи, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

11. Организация на строителството

С оглед на това, че строителството ще се извършва в населено място, особено внимание да се обърне на следното:

- Изясняване на всички съоръжения, които попадат в трасето на корекцията и ръчно изпълнение на изкопите около тях, като се вземат всички мерки за безопасност като изключване на ел. захранване и др.
- Обезопасяване на изкопите с надеждни огради, сигнални светлини, знаци и ленти.
- Земните маси от изкопа се депонират извън конуса на обрушване.

- След извършване на изкопните работи, стабилността на откосите на изкопа се проверява от инженер геолог и техническия ръководител на обекта. По тяхна преценка откоса може да се изпълни по-полегат от 1:1. След това се престъпва към останалите видове работи.
- С оглед спецификата на обекта да се следи непрекъснато метеорологичната прогноза за времето. Да се вземат мерки за запазване стабилността на откосите на изкопа. Не се допуска извършването на СМР при наличие на вода в изкопа или при откоси с повишено водосъдържание.
- Да се следи за евентуално покачване на нивото на водното течение. В случай на опасност да се вземат своевременни мерки за извеждане на хората и техниката от речното легло.
- Движението на хора и техника и складирането на материали да става извън конуса на обрушване на изкопа.

Строителството на обекта трябва да стане през периода на лятното маловодие и за възможно най-къси срокове. При наличие на по-високи води, строителството ще се осъществи значително. Отбиването на водите ще се извърши в зависимост от организацията на работата и техническите възможности на фирмата изпълнител. Това може да стане с отбиване на водата с временни диги; съответно плътно в лявата или дясната част на коритото. *При изпълнението на строителните работи да се спазват следните изисквания:* подпорните стени да не се фундират върху насипи, тинести и преовлажнени почви и др. неподходящи почви. Насипа зад тях да се изпълни от уплътнен баластров матерна без съдържани на фини пясъци и късове над 20 см.

12. Дейности по приемане на строежа

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ. Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация са за сметка на Възложителя.

13. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка

При изпълнението на строително монтажните работи за изграждането на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне, предмет на настоящата обществена поръчка трябва:

- Да се спазват разпоредбите на действащото българско законодателство, в това число на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Да се спазват общите правила за строителство на територията на населеното място, относно:
 - строителство по одобрени проекти;
 - ограждане на площадката на строителството;
 - измиване на механизацията, преди да напусне строителната площадка;

- Да се спазват нормите на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Да се спазват правилата за пожарна безопасност, предвидени в действащата нормативна уредба;
- Да бъдат използвани материали, отговарящи на БДС, на български стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти. Всички материали, които се влагат в строителството да бъдат със сертификати/ декларации за съответствие;
- Да бъдат осигурени и монтирани временни санитарни помещения на площадката за ползване от всички лица участващи в процеса;
- Да се осигури опазване на всички елементи от инфраструктурата в сервитута от уличната мрежа и външните трасета, в които се извършват СМР, подвоз на материали и извозване на отпадъци и земни маси. Всяка щета, нанесена в резултат на действията на изпълнителя, трябва да бъде отстранена за негова сметка;
- Да се осигури охрана на обекта по време строителството до въвеждане на обекта в експлоатация.

14. Експлоатация

Експлоатацията на обекта трябва да се извършва от компетентни технически лица. Поради честата промяна в размера на протичащото водно количество в реката, а от там и в динамиката на течението са възможни повреди на съоръженията, които следва спешно да се отстраняват. След преминаване на високи води задължително се прави пълен оглед на обекта от компетентно лице. Всякакви наноси, дървета и едри предмети в коритото на корекцията трябва веднага да се отстраняват. Изравнянията по дъното трябва да се запълнят с отложен инертен материал от други участъци. При експлоатацията да се спазват изискванията на „Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията хидромелиоративната инфраструктура”, както и всички действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта.

Изготвил:

Георги Георгиев

Специалист „ТСУ“; община Банско

ОБЩИНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 ОБЩИНА
 (подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазие
през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров“

От „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД

(наименование на участника)

представявано от Ани Цветанова Василева

(трите имена)

в качеството на Управител

(длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК 202296660, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по
вписванията

със седалище и адрес на управление: гр. София 1421
район Лозенец, ул. „Свети Седмочисленици“ № 11, ап./офис 1

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Глаголица“ № 61, вх. Б, ет. 5, ап. 10
тел. 0878798798, факс:-----, e-mail: esji81@abv.bg,

След като проучихме документацията за участие, с настоящото
техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за
изпълнение на обществената поръчка:

1. **Гарантираме, че** сме в състояние да изпълним качествено предмета на
поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
документацията за участие.

2. Информирани сме за местните условия на работа и сме отчели
транспортните разстояния и механизацията, необходими за изпълнението на
поръчката.

3. Срок за изпълнение на СМР – 91 /деветдесет и един/ календарни дни.


*Срокът за изпълнение не може да превишава 120 (сто и двадесет)
календарни дни.*

4. Прилагаме:

- линеен календарен график за предложения срок на изпълнение на
строително-монтажните работи;
- мрежови график с определени времеви параметри на изпълняваните СМР и
критичен път при изпълнението на обекта като цяло;
- диаграма на работната ръка;
- диаграма на използваната строителна механизация;
- мрежови модел, съдържащ критичен път и резерви от време.

5. Предлагаме следното техническо предложение, изготвено съгласно
техническата спецификация:

5. 1. **Работна програма** (организация и план на работа) - /участникът описва в
свободен текст/



100
5.2. **Обяснителна записка** /участникът описва в свободен текст, вкл. техническите ^U **преимущества (прямо Техническата спецификация и проекта), естетическите и функционалните характеристики/.**

5.3. **Управление на дефинирани от Възложителя рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им** /участникът описва в свободен текст/:

1. **Времени рискове:**
 - Забава при стартиране на работите;
 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - Риск от закъснение поради неблагоприятни атмосферни условия за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. **Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;**
3. **Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;**
4. **Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;**
5. **Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.**

5.4 **Мерки за опазване на околната среда, надхвърлящи минималните изисквания от Възложителя (незадължително).**

Възложителят дефинира като минимални мерки за опазване на околната среда:

- < =
1. инструктажи;
 2. почистване;
 3. забрана за изхвърляне на вредни вещества във водите на р. Глазие;
 4. намаляване на шума при работа;
 5. депониране на строителните отпадъци и извлеченото от реката само на регламентираните депа ;

6. **Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително - монтажни работи – 8 /осем/ години.**

Забележка Предложението за гаранционен срок не може да бъде по – кратък от гаранционните срокове, регламентиран с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.*


Наименование на участника: „ЕС ДЖИ –
81” ЕООД

Име и фамилия на представителя на
участника: Ани Цветанова Василева

Длъжност: Управител

Подпис _____

Дата: 29.05.2018 г.



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазие
през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров“**
От „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД

(наименование на участника)

представявано от Ани Цветанова Василева

(трите имена)

в качеството на Управител

(длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК 202296660, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по
вписванията

със седалище и адрес на управление: гр. София 1421
район Лозенец, ул. „Свети Седмочисленици“ № 11, ап./офис 1

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Глаголица“ № 61, вх. Б, ет. 5, ап. 10
тел. 0878798798, факс:-----, e-mail: esji81@abv.bg,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка:

**609 208.95 лева /словом: шестстотин и девет хиляди двеста и осем лева и
деветдесет и пет ст./ без ДДС, с включени 5 % непредвидени разходи или
731050.74 лева /словом: седемстотин тридесет и една хиляди и петдесет лв. и
седемдесет и четири ст./ с ДДС.**

Забележка: Посочената обща цена включва всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа ни, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, изготвяне на строителна документация, държавни и местни такси, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране, провеждане на тествания, въвеждане в експлоатация и други подобни, както и до 5 % **непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР, които се отразяват в окрупнената КСС.*

**Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на проекта не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.*

2. Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка 4,90 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 90,00 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 13,20 %
4. Доставно-складови разходи 11,50 %
5. Печалба 8,00 %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния предмет на поръчката.

Общ
в

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

6. Носим цялата отговорност за допуснати грешки и несъответствия в Ценовото предложение.

***Забележка:** Цените следва да бъдат изписани до втората цифра, след десетичния знак.

Приложение: Окръпнена КСС, включваща 5 % непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР.

Наименование на участника: „ЕС ДЖИ –



81” ЕООД

Име и фамилия на представителя на


участника: Ани Цветанова Василева

Длъжност: Управител

Подпис

Дата: 29.05.2018 г.



С
✓

Обект: " Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул.Н.Геров"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	3	4	5		
1	Изкоп за съоръжения	м ³	6 438	3,68	23691,84
2	Изкоп за почистване на речното легло	м ³	1052	2,76	2903,52
3	Уплътнен насип до 2.0 t/m ³	м ³	4857	5,52	26810,64
4	Обратен насип	м ³	2297		
5	Разриване на земни маси извън реката	м ³	335	1,84	4226,48
6	Натоварване на земни маси	м ³	500	1,84	616,4
7	Транспорт на земни маси средно на 200 м	м ³	500	1,84	920
8	Разваляне на бетонова подпорна стена с ръчен къртач	м ³	113	3,68	1840
9	Доставка на скална маса с едрина на скелета от 30 см до 60см и якост на натиск във водонаситено състояние мин. 250 кг/см ²	м ³	1615	18,6	2101,8
10	Укрепване на прагове със скална маса	м ³	1615	32,2	52003
11	Кофраж на дясна стена с L = 262 м	м ²	2796	4,6	7429
12	Доставка и полагане на бетон В20 за дясна стена	м ³	1703	13,8	38584,8
13	Кофраж на лява стена L = 58 м	м ²	660	111	189033
14	Доставка и полагане на бетон В20 за лява стена	м ³	371	13,8	9108
15	Кофраж на дънни прагове	м ²	1330	111	41181
16	Доставка и полагане на бетон В20 за дънни прагове	м ³	532	13,8	18354
17	Доставка и монтаж на арм.желязо N14 за фусове	кг	3098	111	59052
18	Доставка и монтаж на арм.желязо Ф12 за фусове	кг	1705	1,84	5700,32
19	Доставка и монтаж на арм.желязо Ф8 - надлъжна	кг	1011	1,84	3137,2
20	Анкериране на арм.желязо N20 и L = 40 см за ремонт на повредени прагове	бр	30	1,84	1860,24
21	Стиродур с дебелина 2 см за фуги	м ²	221	12,5	375
22	Барбакани от PVC Ф110, L = 1.0 м	бр	960	4,6	1016,6
23	Геотекстил зад барбакани 300 g/m ²	м ²	81	3,68	3532,8
				4,6	372,6

24	Метален парапет със средна височина 0.60 т	кг	20800		
				3,68	76544
25	Метални стълби от N20	кг	201	2,76	554,76
26	Направа и развяляне на дига за пренасочване на водното течение	м ³	1000		
				4,6	4600
27	Водочерпане	м / см	100		
				46,5	4650
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:					580199
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%:					29009,95
ДДС 20%:					121841,79
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:					731050,74

Управител:
Ани Василева,
"Ес Джи-81" ЕООД
29.05.18 г., гр. София

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЯРА
подпис и печат

В документа има заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.