

ДО

ОБЩИНА БАНСКО

ПЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ № 1

ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за представяне на индикативна оферта

на основание чл.44 от ЗОП за пазарни консултации с предмет: „Преустройство на част от дворно място-спортна площадка“,

От: „Фармвил“ ЕАД,

с адрес: гр. София, ПК 1220, р-н „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, Бизнес сграда „Галчев холдинг“,

02/4914721, факс: 02/491 48 31, e-mail: farmville_ead@abv.bg


Булстат/ЕИК/: 202834251, представлявано от Пенка Димитрова Дочева-Хазбун

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

След запознаване с поканата за предоставяне на оферти съгласно чл. 44 от ЗОП за изпълнение на обект „Преустройство на спортна площадка в ПЛГТ, УПИ I, КВ.182 по плана на гр. Банско, ПИ 02676.501.351 по КК на гр. Банско“, ние декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за представяне на ценово предложение за определяне на пазарна цена, и удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник може да изпълни дейностите съгласно приложените към поканата обяснителни записки от техническия проект.

Срок на валидност на индикативната оферта – до 15.01.2019 г.

Приложение: Копие на удостоверение от Централния регистър на професионалните строители

Дата:	02.07.2018 г.
Име и фамилия	Пенка Димитрова Хазбун
Подпис на представляващото лице и печат	



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 017815

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ФАРМВИЛ ЕАД**

Седелище и адрес на управление: **1220 София, бул. "Илиянци" №48**

Представяващ: **Пенка Димитрова Дочева-Хазбун**

ЕИК: **202834251**



В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0908/12.05.2016 строителът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ПЪРВА ГРУПА** ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- **СТРОИТЕЛИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Като резултат вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 01

Строител: **ФАРМВИЛ ЕАД**
ЕИК: **202834251**


НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № I - TV 017815.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията: _____
Идентификационен номер: _____

Идентификационен номер: _____
Идентификационен номер: _____

№ 1 - TV 017815



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(инж. Николай СТАНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Николай СТАНКОВ)

ОТ: "ФАРМВИЛ" ЕАД, С ЕИК 202834251, ГР. СОФИЯ, ПК 1220, Р-Н "СЕРДИКА", КВ. "ВОЕННА РАМПА", БУЛ. "ИЛИЯНЦИ" 48, ТЕЛ. 02/491 47 21/ФАКС: 02/ 491 48 31, ЕЛ. ПОЩА: farmville_ead@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

с настоящето представяме нашата индикативна ценова оферта за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ПЛГТ, УПИ I, КВ.182 ПО ПЛАНА НА ГР. БАНСКО, ПИ 02676.501.351 ПО КК НА ГР.БАНСКО"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

КОД2	Описание	Ед. Мярка	К-ВО	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
Част А - Архитектура					
	Премахване на съществуващ асфалт и други настилки, вкл. подравняване и подготовка на основата, както и извозване на сторителния отпадък	м2	4200.00	6.67	28 031.05
01	зона футболни игрища				
01.01	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 5-25мм с дебелина на пласта 30см	м3	670.00	35.67	23 896.57
01.02	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 1-5мм с дебелина на пласта 20см	м3	450.00	40.68	18 304.84
01.03	Доставка и полагане на геотекстил	т2	2240.00	2.10	4 710.90
01.04	Доставка и полагане на синтетична тревна настилка с височина на стръка мин 50мм с пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули	т2	2240.00	64.05	143 466.11
01.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. футболни игрища -ивици бял цвят	т2	24.40	11.82	288.52
01.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	м2	570.00	20.38	11 614.47
01.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до 6тия метър - цвят зелен	м2	570.00	18.57	10 586.97
01.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4.00	237.95	951.79
01.09	Доставка и монтаж на стоманено въже	м	45.00	21.43	964.25
01.10	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчено 120мм/120мм, окачена на стоманено въже	м2	270.00	18.57	5 014.88
01.11	Доставка и монтаж на футболни врати от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа - 300см/200см	бр	4.00	741.23	2 964.91
02	зона тенис на корт			0.00	
02.01	Фрезоваване и оформяне на съществуващ асфалт, зона тенис игрища	м2	1340.00	5.85	7 836.12

02.02	Доставка и полагане на неплътнен асфалтобетон с дебелина 5см и зърнометрия 0-32мм, износостойчив пласт - зона тенис игрища	м2	1340.00	23.34	31 272.59
02.03	Доставка и полагане на геотекстил	м2	1340.00	2.10	2 818.13
02.04	Доставка и полагане на трислойна акрилна настилка за външна употреба	м2	1340.00	135.73	181 884.23
02.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. тенис игрище - ивици бял цвят	м2	20.00	11.82	236.49
02.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3 тия метър - цвят зелен	м2	440.00	20.38	8 965.56
02.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до 6тия метър - цвят зелен	м2	440.00	18.57	8 172.40
02.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4.00	237.95	951.79
02.09	Доставка и монтаж на тенис корт от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа	бр	2.00	844.50	1 689.01
03	зона тенис на маса			0.00	
03.01	Доставка и полагане на геотекстил	м2	190.00	2.10	399.59
03.02	Доставка и полане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5 мм	м3	40.00	41.53	1 661.00
03.03	Доставка и полагане на гранулирана водопрониклива настилка	м2	190.00	62.79	11 930.47
04	зона фитнес на открито			0.00	
04.01	Доставка и полагане на геотекстил	м2	100.00	2.10	210.31
04.02	Доставка и полане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5 мм	м3	10.00	41.53	415.25
04.03	Доставка и полагане на декоративен разноцветен мулч с дебелина на покритието - мин 10 см	м2	100.00	24.89	2 489.36
05	парково обзавеждане				
05.01	Доставка и монтаж на пейка без облегалка - дървена седалка и бетонни плътни страници/крака *съобразно с графичната част	бр	12.00	155.09	1 861.10
05.02	Доставка и монтаж на кошче за боклук - ф48 или подобно с метален корпус, облечено с дървени летви - или подобно изделие *съобразено с графичната част	бр	7.00	135.88	951.19
05.03	Доставка и монтаж на готово изеделие беседка. Осмоъгълна покрита беседка с пейка, маса и ажурни елементи. Дървения материал да е импрегниран и подходящ за излагане на атмосферни условия. Габаритен размер при основата - мин. 382см/382см *да се съобрази с графичната част	бр	1.00	3153.76	3 153.76
05.04	Доставка и монтаж на стойка за колела	бр	4.00	105.64	422.55
05.05	Доставка и монтаж на информационна табела (зона фитнес)	бр	1.00	42.37	42.37
05.06	Доставка и монтаж на мултифункционален двоен тренажор за работа на открито - за изтласкване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1611.11	1 611.11
05.07	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - за рамене и ръце *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	985.55	985.55

05.08	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - кростренажор *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	985.55	985.55
05.09	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - изтласкване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1767.50	1 767.50
05.10	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - лежанка *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1611.11	1 611.11
05.11	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - уред за разтягане на крака и талия *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1360.89	1 360.89
05.12	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - метална/дървена конструкция за стрийт фитнес *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	4496.94	4 496.94

Общо за Част А без ДДС: 530 977.18

ДДС: 106 195.44

Общо за Част А с ДДС: 637 172.62

Част Б - Дървоупотреба					
1	Засаждане на стандартни иглолистни дървета со 50l /№1-№5/	бр.	24.00	118.03	2 832.72
2	Засаждане на стандартни иглолистни со 25l /№6-№9/	бр.	118.00	80.48	9 496.05
3	Засаждане на стандартни иглолистни храсти со 5l /№10 и №11/	бр.	220.00	12.88	2 832.72
4	Засаждане на стандартни широколистни дървета со 45l, об.12-14см /№12-№15/	бр.	19.00	144.86	2 752.25
5	Доставка и полагане на обогатен почвен субстрат с дълбочина 10см	м3	180.00	40.99	7 377.95
6	Затревяване на нови тревни площи с тревни смеси 40 г/м2-всички операции /прекопаване, фрезоване, подравняване, засяване с тревна смеска, наторяване с амониева селитра 20 кг/дка, валиране, поливане, първа коситба/	м2	1797.00	6.38	11 472.68

Общо за Част Б без ДДС: 36 764.36

ДДС: 7 352.87

Общо за Част Б с ДДС: 44 117.23

Част В - Конструктивна					
01	зона футболни игрища				
01.01	Подложен бетон С8/10	м3	15.00	116.85	1 752.75
01.02	Бетон С16/20	м3	102.00	149.09	15 207.52
01.03	Кофражни работи	м2	575.00	20.73	11 919.96
01.04	Изкоп на земна маса	м3	140.00	4.43	620.41
01.05	Обратен насип на земна маса	м3	50.00	8.85	442.61
01.06	Армировка	кг	7620.00	2.05	15 616.66
01.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр. анкери Хилти HIT-V M12)	бр	110.00	72.69	7 995.35
01.08	Извозване на земна маса за депо	м3	90.00	13.28	1 195.54
01.08	Стоманен профил 80.80.4	м	465.00	27.35	12 717.53
02	зона тенис на корт			0.00	
02.01	Подложен бетон С8/10	м3	12.00	116.85	1 402.20
02.02	Бетон С16/20	м3	55.00	149.09	8 200.13

02.03	Котражни работи	т2	330.00	20.73	6 841.02
02.04	Изкоп на земна маса	м3	100.00	4.43	443.15
02.05	Обратен насип на земна маса	м3	40.00	8.85	354.09
02.06	Армировка	кг	3883.00	2.05	7 957.94
02.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр. анкери Хилти HIT-V M12)	бр	84.00	72.69	6 105.54
02.08	Стоманен профил 80.80.4	м	330.00	27.35	9 025.35
02.09	Извозване на земна маса за депо	м3	60.00	13.28	797.02
04	зона фитнес на открито			0.00	
04.01	Подложен бетон С8/10	м3	2.00	116.85	233.70
04.02	Бетон С16/20	м3	12.00	149.09	1 789.12
04.03	Котражни работи	т2	60.00	20.73	1 243.82
04.04	Изкоп на земна маса	м3	26.00	4.43	115.22
04.05	Обратен насип на земна маса	м3	10.00	8.85	88.52
04.06	Армировка	кг	321.00	2.05	657.87
04.07	Извозване на земна маса за депо	м3	16.00	13.28	212.54
05	ПОДПОРНА СТЕНА			0.00	
05.01	Подложен бетон С8/10	м3	10.00	116.85	1 168.50
05.02	Бетон С16/20	м3	25.00	149.09	3 727.33
05.03	Котражни работи	т2	210.00	20.73	4 353.38
05.04	Изкоп на земна маса	м3	200.00	4.43	886.30
05.05	Обратен насип на земна маса	м3	90.00	8.85	796.70
05.06	Армировка	кг	2212.00	2.05	4 533.34
05.07	Извозване на земна маса за депо	м3	110.00	13.28	1 461.21
				Общо за Част В без ДДС:	129 862.31
				ДДС:	25 972.46
				Общо за Част В с ДДС:	155 834.77

Част Г - Електрическа					
1	Доставка и монтаж табло за управление на осветление спортна площадка	бр.	1	1502.20	1 502.20
2	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 217W	бр.	56	160.95	9 013.20
3	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 77W	бр.	10	75.11	751.10
4	Доставка и монтаж на РК за вграждане в СТС	бр.	7	48.29	338.00
5	Доставка и изправка на СТС 8м	бр.	6	697.45	4 184.70
6	Доставка и изправка на СТС 5м	бр.	1	536.50	536.50
7	Доставка и монтаж на рогатка за шест прожектора	бр.	2	69.75	139.49
8	Доставка и монтаж на рогатка за осем прожектора	бр.	2	91.21	182.41
9	Доставка и монтаж на рогатка за осем+шест прожектора	бр.	2	160.95	321.90
10	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	210	8.93	1 874.75
11	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка 20см и полагане на сигнална лента	м	210	4.89	1 027.50
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	550	5.26	2 891.74
13	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	400	6.01	2 403.52
14	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x6мм2	м	250	14.06	3 514.08
15	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5x35мм2	м	60	66.86	4 011.52
16	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф40мм	м'	500	3.30	1 652.42
17	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф70мм	м'	120	4.56	547.23
18	Цялостно изпитване на силовата инсталация	бр.	1	1609.50	1 609.50

19	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм	м	30	10.94	328.34
20	Доставка и направа на заземление с един поцинкован кол 63/63/6 с дължина 1500мм	бр	7	37.56	262.89
21	Изпитване на заземителна инсталация	бр	7	64.38	450.66
				Общо за Част Г без ДДС:	37 543.63
				ДДС:	7 508.73
				Общо за Част Г с ДДС:	45 052.35

Част Д - ДМК - Плотнирски канализации					
1.1	Изкоп с шир. до 1.2 м. и дълб. до 2,5 м	м3	442	6.64	2 935.71
1.2	Засипване на изкопа с трамбоване през 20см.	м3	197	8.85	1 743.89
1.3	Извозване на излишната почва	м3	160	13.52	2 163.17
1.4	Доставка и полагане на бетонова подложка 15 см под деб. PVC тръби	м3	25	129.36	3 234.02
1.5	Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана усилена канализация ф160	м	70	32.86	2 300.32
1.6	Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана усилена канализация ф315	м	82	79.52	6 520.64
1.7	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф160, перфорирани 2/3 от профила	м	44	23.22	1 021.67
1.8	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф200, перфорирани 2/3 от профила	м	90	26.98	2 427.77
1.9	Доставка и полагане на пласт дребен и среден речен пясък (h=0.25m, d=0,1 - 5mm)	м3	34	40.13	1 364.43
1.10	Доставка и полагане на пласт среден речен чакъл (h=0.25m, d= 5 - 40mm)	м3	34	40.13	1 364.43
1.11	Доставка и полагане на пласт едър речен чакъл (h=0.5m, d= 20 - 80mm)	м3	68	40.13	2 728.85
1.12	Доставка и монтаж на дъждовни оттоци, вкл. фасонни части	бр	3	209.27	627.80
1.13	Доставка и монтаж на типови ревизионни шахти, ф60	бр	2	766.01	1 532.03
1.14	Доставка и монтаж на ревизионни отвори ф250, вкл. фасонни части	бр	3	46.03	138.10
1.15	Демонтаж и монтаж тротоарни плочи за СКО	бр	30	38.39	1 151.76
1.16	Демонтаж и монтаж бордюр за СКО	бр	2	30.48	60.97
1.17	Рязане и възстановяване на асфалтова настилка	м2	3	41.31	123.93
				Общо за Част Д без ДДС:	31 439.48
				ДДС:	6 287.90
				Общо за Част Д с ДДС:	37 727.38

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ БЕЗ ДДС:	766 586.96
ОБЩО ДДС ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ:	153 317.39
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ С ДДС:	919 904.35

Валидност на офертата - до 15.01.2019 г.

Представяващ "Фармвил" ЕАД.....
 Пенка Димитрова Дочева-Хазбун

02.07.2018 г.