

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обява по чл. 44 от ЗОП

От „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, представлявано от: **ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГАЛЧЕВ**, в качеството на **УПРАВИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ЕИК 200678992, регистрирано в ТР, със седалище и адрес на управление: **ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА, КВ „ВОЕННА РАМПА“, БУЛ. „ИЛИЯНЦИ“ № 48, БИЗНЕС СГРАДА „ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ“**, адрес за кореспонденция: **ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА, КВ „ВОЕННА РАМПА“, БУЛ. „ИЛИЯНЦИ“ № 48, БИЗНЕС СГРАДА „ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ“**,

тел. **02/ 491 47 11**, факс: **02/803 47 20**, e-mail: ao@galchev.bg


След като проучихме документацията за участие в обявените от Община Банско пазарни консултации с предмет:

- „**Преустройство на част от дворно място-спортна площадка**“,

с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на обект: „**Преустройство на спортна площадка в ПЛГТ, УПИ I, КВ.182 по плана на гр. Банско, ПИ 02676.501.351 по КК на гр. Банско**“

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на пазарните консултации в пълно съответствие с посочените изисквания на Възложителя.

2. Информирани сме за местните условия на работа и сме отчели транспортните разстояния и механизацията, необходими за изпълнението на поръчката.


• ЕООД •

Приложения:

1. Ценово предложение с валидност до 15.01.2019 г. - оригинал
2. Удостоверение от ЦРПС за изпълнение на строежи - копие

Наименование на участника

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД


Име и фамилия на представителя на участника	ЛЮБОМИР ГАЛЧЕВ
--	-----------------------

Длъжност

УПРАВИТЕЛ

Подпис

Дата: 29 ЮНИ 2018г.



Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ДО: Община Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1


ОТ: "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с ЕИК 200678992, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци № 48, тел. 02/ 491 47 11, факс: 028 803 47 20, ел. поща: ao@galchev.bg

Уважаеми Дами и Господа,


с настоящето Ви представяме нашата индикативна ценова оферта по пазарна консултация с предмет "Преустройство на част от дворно пространство -спортна площадка" за изпълнение на ОБЕКТ: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ПЛГТ, УПИ I, КВ.182 ПО ПЛАНА НА ГР. БАНСКО, ПИ 02676.501.351 ПО КК НА ГР.БАНСКО"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

КОД2	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА в лв.	СТОЙНОСТ в лв.
Част А - Архитектура					
	Премахване на съществуващ асфалт и други настилки, вкл. подравняване и подготовка на основата, както и извозване на сторителния отпадък	м2	4200.00	3.85	16 170.00
01	зона футболни игрища				
01.01	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 5-25мм с дебелина на пласта 30см	м3	670.00	31.24	20 930.80
01.02	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 1-5мм с дебелина на пласта 20см	м3	450.00	35.91	16 159.50
01.03	Доставка и полагане на геотекстил	т2	2240.00	1.96	4 390.40
01.04	Доставка и полагане на синтетична тревна настилка с височина на стръка мин 50мм с пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули	т2	2240.00	56.19	125 865.60
01.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. футболни игрища - ивици бял цвят	т2	24.40	11.02	268.89
01.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	м2	570.00	18.99	10 824.30
01.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до 6тия метър - цвят зелен	м2	570.00	17.31	9 866.70
01.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4.00	221.76	887.04
01.09	Доставка и монтаж на стоманено въже	м	45.00	19.97	898.65
01.10	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм, окачена на стоманено въже	м2	270.00	17.31	4 673.70
01.11	Доставка и монтаж на футболни врати от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа - 300см/200см	бр	4.00	690.80	2 763.20
02	зона тенис на корт				
02.01	Фрезоваване и оформяне на съществуващ асфалт, зона тенис игрища	м2	1300.00	5.45	7 303.00
02.02	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина зърнометрия 0-32мм, износоустойчив пласт - зона тенис игри				26 612.40




02.03	Доставка и полагане на геотекстил	m2	1340.00	1.96	2 626.40
02.04	Доставка и полагане на трислойна акрилна настилка за външна употреба	m2	1340.00	126.50	169 510.00
02.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. тенис игрище - ивици бял цвят	m2	20.00	11.02	220.40
02.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	m2	440.00	18.99	8 355.60
02.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до 6тия метър - цвят зелен	m2	440.00	17.31	7 616.40
02.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4.00	221.76	887.04
02.09	Доставка и монтаж на тенис корт от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа	бр	2.00	787.05	1 574.10
03	зона тенис на маса				
03.01	Доставка и полагане на геотекстил	m2	190.00	1.96	372.40
03.02	Доставка и полане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5мм	m3	40.00	38.70	1 548.00
03.03	Доставка и полагане на гранулирана водопронепускава настилка	m2	190.00	58.52	11 118.80
04	зона фитнес на открито				
04.01	Доставка и полагане на геотекстил	m2	100.00	1.96	196.00
04.02	Доставка и полане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5мм	m3	10.00	38.70	387.00
04.03	Доставка и полагане на декоративен разноцветен мулч с дебелина на покритието - мин 10 см	m2	100.00	23.20	2 320.00
05	парково обзавеждане				
05.01	Доставка и монтаж на пейка без облегалка - дървена седалка и бетонни плътни страници/крака *съобразено с графичната част	бр	12.00	144.54	1 734.48
05.02	Доставка и монтаж на кошче за боклук - ф48 или подобно с метален корпус, облечено с дървени летви - или подобно изделие *съобразено с графичната част	бр	7.00	126.64	886.48
05.03	Доставка и монтаж на готово изделие беседка. Осмоъгълна покрита беседка с пейка, маса и ажурни елементи. Дървения материал да е импрегниран и подходящ за излагане на атмосферни условия. Габаритен размер при основата - мин. 382см/382см *да се съобрази с графичната част	бр	1.00	2939.20	2 939.20
05.04	Доставка и монтаж на стойка за колела	бр	4.00	98.45	393.80
05.05	Доставка и монтаж на информационна табела (зона фитнес)	бр	1.00	39.49	39.49
05.06	Доставка и монтаж на мултифункционален двоен тренажор за работа на открито - за изтласкване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1501.50	1 501.50
05.07	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - за рамене и ръце *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	918.50	918.50
05.08	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - кростренажор *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	918.50	918.50
05.09	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - изтласкване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1647.25	1 647.25
05.10	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - лежанка *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1 501.50	1 501.50
05.11	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - уред за разтягане на крака и талия *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1 268.30	1 268.30



05.12	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - метална/дървена конструкция за стрийт фитнес *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	4191.00	4 191.00
				Общо за Част А без ДДС:	472 286.32
				ДДС:	94 457.26
				Общо за Част А с ДДС:	566 743.58

Част Б - Паркоустройство					
1	Засаждане на стандартни иглолистни дървета со 50l /№1-№5/	бр.	24.00	110.00	2 640.00
2	Засаждане на стандартни иглолистни со 25l /№6-№9/	бр.	118.00	75.00	8 850.00
3	Засаждане на стандартни иглолистни храсти со 5l /№10 и №11/	бр.	220.00	12.00	2 640.00
4	Засаждане на стандартни широколистни дървета со 45l, об.12-14см /№12-№15/	бр.	19.00	135.00	2 565.00
5	Доставка и полагане на обогатен почвен субстрат с дълбочина 10см	м3	180.00	38.20	6 876.00
6	Затревяване на нови тревни площи с тревни смеси 40 г/м2-всички операции /прекопаване, фрезоване, подравняване, засяване с тревна смеска, наторяване с амониева селитра 20 кг/дка, валиране, поливане, първа коситба/	м2	1797.00	5.24	9 416.28
				Общо за Част Б без ДДС:	32 987.28
				ДДС:	6 597.46
				Общо за Част Б с ДДС:	39 584.74

Част В - Конструктивна					
01	зона футболни игрища				
01.01	Подложен бетон С8/10	м3	15.00	108.90	1 633.50
01.02	Бетон С16/20	м3	102.00	138.95	14 172.90
01.03	Котражни работи	м2	575.00	19.32	11 109.00
01.04	Изкоп на земна маса	м3	140.00	4.13	578.20
01.05	Обратен насип на земна маса	м3	50.00	8.25	412.50
01.06	Армировка	кг	7620.00	1.91	14 554.20
01.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр. анкери Хилти HIT-V M12)	бр	110.00	64.01	7 041.10
01.08	Извозване на земна маса за депо	м3	90.00	12.38	1 114.20
01.08	Стоманен профил 80.80.4	м	465.00	25.49	11 852.32
02	зона тенис на корт				
02.01	Подложен бетон С8/10	м3	12.00	108.90	1 306.80
02.02	Бетон С16/20	м3	55.00	138.95	7 642.25
02.03	Котражни работи	м2	330.00	19.32	6 375.60
02.04	Изкоп на земна маса	м3	100.00	4.13	413.00
02.05	Обратен насип на земна маса	м3	40.00	8.25	330.00
02.06	Армировка	кг	3883.00	1.91	7 416.53
02.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр. анкери Хилти HIT-V M12)	бр	84.00	64.01	5 376.84
02.08	Стоманен профил 80.80.4	м	330.00	25.49	8 411.32
02.09	Извозване на земна маса за депо	м3	60.00	12.38	742.80
04	зона фитнес на открито				
04.01	Подложен бетон С8/10	м3	2.00	108.90	217.80
04.02	Бетон С16/20	м3	12.00	138.95	1 667.40
04.03	Котражни работи	м2	60.00	19.32	1 159.20
04.04	Изкоп на земна маса	м3	26.00	4.13	107.38
04.05	Обратен насип на земна маса	м3			2.50
04.06	Армировка	кг			3.11


 GALCHEV ENGINEERING
 София

04.07	Извозване на земна маса за депо	м3	16.00	12.38	198.08
05	ПОДПОРНА СТЕНА				
05.01	Подложен бетон С8/10	м3	10.00	108.90	1 089.00
05.02	Бетон С16/20	м3	25.00	138.95	3 473.75
05.03	Котважни работи	м2	210.00	19.32	4 057.20
05.04	Изкоп на земна маса	м3	200.00	4.13	826.00
05.05	Обратен насип на земна маса	м3	90.00	8.25	742.50
05.06	Армировка	кг	2212.00	1.91	4 224.92
05.07	Извозване на земна маса за депо	м3	110.00	12.38	1 361.80

Общо за Част В без ДДС: **120 303.70**

ДДС: **24 060.74**

Общо за Част В с ДДС: **144 364.43**

Част Г -Електрическа

1	Доставка и монтаж табло за управление на осветление спортна площадка	бр.	1	1400.00	1 400.00
2	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 217W	бр.	56	150.00	8 400.00
3	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 77W	бр.	10	70.00	700.00
4	Доставка и монтаж на РК за вграждане в СТС	бр.	7	45.00	315.00
5	Доставка и изправяне на СТС 8м	бр.	6	650.00	3 900.00
6	Доставка и изправяне на СТС 5м	бр.	1	500.00	500.00
7	Доставка и монтаж на рогатка за шест прожектора	бр.	2	65.00	130.00
8	Доставка и монтаж на рогатка за осем прожектора	бр.	2	85.00	170.00
9	Доставка и монтаж на рогатка за осем+шест прожектора	бр.	2	150.00	300.00
10	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	210	8.32	1 747.20
11	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка 20см и полагане на сигнална лента	м	210	4.56	957.60
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	550	4.90	2 695.00
13	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм2	м	400	5.60	2 240.00
14	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6мм2	м	250	13.10	3 275.00
15	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5х35мм2	м	60	62.31	3 738.60
16	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф40мм	м'	500	3.08	1 540.00
17	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф70мм	м'	120	4.25	510.00
18	Цялостно изпитване на силовата инсталация	бр.	1	1500.00	1 500.00
19	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм	м	30	10.20	306.00
20	Доставка и направа на заземление с един поцинкован кол 63/63/6 с дължина 1500мм	бр	7	35.00	245.00
21	Изпитване на заземителна инсталация	бр	7	60.00	420.00


Общо за Част Г без ДДС: **34 989.40**

ДДС: **6 997.88**

Общо за Част Г с ДДС: **41 987.28**

Част Д -ВиК - Площадкова канализация

1.1	Изкоп с шир. до 1.2 м. и дълб.до 2,5 м	м3	442	6.19	2 735.98
1.2	Засипване на изкопа с трамбоване през 20см.	м3	197	8.25	1 625.25
1.3	Извозване на излишната почва	м3	160	12.60	2 016.00
1.4	Доставка и полагане на бетонова подложка 15 см под деб.PVC тръби	м3	25	420.56	3 014.00
1.5	Доставка и монтаж на PVC тръби за вколана усилена канализация ф160	м	70	30.63	2 143.82
1.6	Доставка и монтаж на PVC тръби за вколана усилена канализация	м	82	74.11	6 077.02



	ф315				
1.7	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф160, перфорирани 2/3 от профила	м	44	21.64	952.16
1.8	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф200, перфорирани 2/3 от профила	м	90	25.14	2 262.60
1.9	Доставка и полагане на пласт дребен и среден речен пясък (h=0.25m, d=0,1 - 5mm)	м3	34	33.90	1 152.60
1.10	Доставка и полагане на пласт среден речен чакъл (h=0.25m, d= 5 - 40mm)	м3	34	33.90	1 152.60
1.11	Доставка и полагане на пласт едър речен чакъл (h=0.5m, d= 20 - 80mm)	м3	68	33.90	2 305.20
1.12	Доставка и монтаж на дъждовни оттоци, вкл. фасонни части	бр	3	195.03	585.09
1.13	Доставка и монтаж на типови ревизионни шахти, ф60	бр	2	655.60	1 311.20
1.14	Доставка и монтаж на ревизионни отвори ф250, вкл. фасонни части	бр	3	42.90	128.70
1.15	Демонтаж и монтаж тротоарни плочи за СКО	бр	30	35.78	1 073.40
1.16	Демонтаж и монтаж бордюри за СКО	бр	2	28.41	56.82
1.17	Рязане и възстановяване на асфалтова настилка	м2	3	38.50	115.50
				Общо за Част Д без ДДС:	28 707.94
				ДДС:	5 741.59
				Общо за Част Д с ДДС:	34 449.53
				ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ БЕЗ ДДС:	689 274.63
				ОБЩО ДДС ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ:	137 854.93
				ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ С ДДС:	827 129.56

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - до 15.01.2019 г.

Дата: 29 юни 2018 г.
гр. София

Управител 
Любомир Галчев

В документа има заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.