

ОБЕКТ: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ПЛГТ, ГР.БАНСКО", УПИ I, КВ.182 ПО ПЛАНА НА ГР.
БАНСКО, ПИ 02676.501.351 ПО КК НА ГР.БАНСКО

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

КОД2	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА в лв.	СТОЙНОСТ в лв.
Част А - Архитектура					
	Премахване на съществуващ асфалт и други настилки, вкл. подравняване и подготовка на основата, както и извозване на сторителния отпадък	м2	4200,00		-
01	зона футболни игрища				
01.01	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 5-25мм с дебелина на пласта 30см	м3	670,00		-
01.02	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 1-5мм с дебелина на пласта 20см	м3	450,00		-
01.03	Доставка и полагане на геотекстил	м2	2240,00		-
01.04	Доставка и полагане на синтетична тревна настилка с височина на стръка мин 50мм с пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули	м2	2240,00		-
01.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. футболни игрища -ивици бял цвят	м2	24,40		-
01.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	м2	570,00		-
01.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до бтия метър - цвят зелен	м2	570,00		-
01.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4,00		-
01.09	Доставка и монтаж на стоманено въже	м	45,00		-
01.10	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм, окачена на стоманено въже	м2	270,00		-
01.11	Доставка и монтаж на футболни врати от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа - 300см/200см	бр	4,00		-
02	зона тенис на корт				
02.01	Фрезоваване и оформяне на съществуващ асфалт, зона тенис игрища	м2	1340,00		-
02.02	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 5см и зърнометрия 0-32мм, износоустойчив пласт - зона тенис игрища	м2	1340,00		-
02.03	Доставка и полагане на геотекстил	м2	1340,00		-
02.04	Доставка и полагане на трислойна акрилна настилка за външна употреба	м2	1340,00		-
02.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. тенис игрище - ивици бял цвят	м2	20,00		-
02.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	м2	440,00		-
02.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до бтия метър - цвят зелен	м2	440,00		-
02.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4,00		-
02.09	Доставка и монтаж на тенис корт от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа	бр	2,00		-
03	зона тенис на маса				
03.01	Доставка и полагане на геотекстил	м2	190,00		-
03.02	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5мм	м3	40,00		-
03.03	Доставка и полагане на гранулирана водопронепускава настилка	м2	190,00		-
04	зона фитнес на открито				
04.01	Доставка и полагане на геотекстил	м2	100,00		-
04.02	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5мм	м3	10,00		-
04.03	Доставка и полагане на декоративен разноцветен мулч с дебелина на покритието - мин 10 см	м2	100,00		-
05	парково обзавеждане				
05.01	Доставка и монтаж на пейка без облегалка - дървена седалка и бетонни плътни страници/крака *съобразно с графичната част	бр	12,00		-
05.02	Доставка и монтаж на кошче за боклук - ф48 или подобно с метален корпус, облечено с дървени летви - или подобно изделие *съобразено с графичната част	бр	7,00		-
05.03	Доставка и монтаж на готово изделие беседка. Осмоъгълна покрита беседка с пейка, маса и ажурни елементи. Дървения материал да е импрегниран и подходящ за излагане на атмосферни условия. Габаритен размер при основата - мин. 382см/382см *да се съобрази с графичната част	бр	1,00		-

КОД2	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА В ЛВ.	СТОЙНОСТ В ЛВ.
05.04	Доставка и монтаж на стойка за колела	бр	4,00		-
05.05	Доставка и монтаж на информационна табела (зона фитнес)	бр	1,00		-
05.06	Доставка и монтаж на мултифункционален двоен тренажор за работа на открито - за изгласване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
05.07	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - за рамене и ръце *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
05.08	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - кростренажор *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
05.09	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - изгласване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
05.10	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - леганка *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
05.11	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - уред за разтягане на крака и талия *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
05.12	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - метална/дървена конструкция за стрийт фитнес *съобразено с графичната част или подобен	бр	1,00		-
				Общо за Част А без ДДС:	0,00
				ДДС:	0,00
				Общо за Част А с ДДС:	0,00
Част Б - Паркоустройство					
1	Засаждане на стандартни иглолистни дървета со 50l /№1-№5/	бр.	24,00		-
2	Засаждане на стандартни иглолистни со 25l /№6-№9/	бр.	118,00		-
3	Засаждане на стандартни иглолистни храсти со 5l /№10 и №11/	бр.	220,00		-
4	Засаждане на стандартни широколистни дървета со 45l, об.12-14см /№12-№15/	бр.	19,00		-
5	Доставка и полагане на обогатен почвен субстрат с дълбочина 10см	м3	180,00		-
6	Затревяване на нови тревни площи с тревни смеси 40 г/м2-всички операции /прекопаване, фрезоване, подравняване, засяване с тревна смеска, наторяване с амониева селитра 20 кг/дка, валиране, поливане, първа коситба/	м2	1797,00		-
				Общо за Част Б без ДДС:	0,00
				ДДС:	-
				Общо за Част Б с ДДС:	0,00
Част В -Конструктивна					
01	зона футболни игрища				
01.01	Подложен бетон С8/10	м3	15,00		-
01.02	Бетон С16/20	м3	102,00		-
01.03	Котражни работи	м2	575,00		-
01.04	Изкоп на земна маса	м3	140,00		-
01.05	Обратен насип на земна маса	м3	50,00		-
01.06	Армировка	кг	7620,00		-
01.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр.анкери Хилти НГТ-V М12)	бр	110,00		-
01.08	Извозване на земна маса за депо	м3	90,00		-
01.08	Стоманен профил 80.80.4	м	465,00		-
02	зона тенис на корт				
02.01	Подложен бетон С8/10	м3	12,00		-
02.02	Бетон С16/20	м3	55,00		-
02.03	Котражни работи	м2	330,00		-
02.04	Изкоп на земна маса	м3	100,00		-
02.05	Обратен насип на земна маса	м3	40,00		-
02.06	Армировка	кг	3883,00		-
02.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр.анкери Хилти НГТ-V М12)	бр	84,00		-
02.08	Стоманен профил 80.80.4	м	330,00		-
02.09	Извозване на земна маса за депо	м3	60,00		-
04	зона фитнес на открито				

КОД2	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА В ЛВ.	СТОЙНОСТ В ЛВ.
04.01	Подложен бетон С8/10	м3	2,00		-
04.02	Бетон С16/20	м3	12,00		-
04.03	Котражни работи	м2	60,00		-
04.04	Изкоп на земна маса	м3	26,00		-
04.05	Обратен насип на земна маса	м3	10,00		-
04.06	Армировка	кг	321,00		-
04.07	Извозване на земна маса за депо	м3	16,00		-
05	ПОДПОРНА СТЕНА				
05.01	Подложен бетон С8/10	м3	10,00		-
05.02	Бетон С16/20	м3	25,00		-
05.03	Котражни работи	м2	210,00		-
05.04	Изкоп на земна маса	м3	200,00		-
05.05	Обратен насип на земна маса	м3	90,00		-
05.06	Армировка	кг	2212,00		-
05.07	Извозване на земна маса за депо	м3	110,00		-
				Общо за Част В без ДДС:	0,00
				ДДС:	0,00
				Общо за Част В с ДДС:	0,00

Част Г -Електрическа					
1	Доставка и монтаж табло за управление на осветление спортна площадка	бр.	1		-
2	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 217W	бр.	56		-
3	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 77W	бр.	10		-
4	Доставка и монтаж на РК за вграждане в СТС	бр.	7		-
5	Доставка и изправяне на СТС 8м	бр.	6		-
6	Доставка и изправяне на СТС 5м	бр.	1		-
7	Доставка и монтаж на рогатка за шест прожектора	бр.	2		-
8	Доставка и монтаж на рогатка за осем прожектора	бр.	2		-
9	Доставка и монтаж на рогатка за осем+шест прожектора	бр.	2		-
10	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	210		-
11	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка 20см и полагане на сигнална лента	м	210		-
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	550		-
13	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм2	м	400		-
14	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6мм2	м	250		-
15	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5х35мм2	м	60		-
16	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф40мм	м'	500		-
17	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф70мм	м'	120		-
18	Цялостно изпитване на силовата инсталация	бр.	1		-
19	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм	м	30		-
20	Доставка и направа на заземление с един поцинкован кол 63/63/6 с дължина 1500мм	бр	7		-
21	Изпитване на заземителна инсталация	бр	7		-
				Общо за Част Г без ДДС:	0,00
				ДДС:	0,00
				Общо за Част Г с ДДС:	0,00

Част Д -ВиК - Площадкова канализация					
1,1	Изкоп с шир. до 1.2 м. и дълб.до 2,5 м	м3	442		-
1,2	Засипване на изкопа с трамбоване през 20см.	м3	197		-
1,3	Извозване на излишната почва	м3	160		-
1,4	Доставка и полагане на бетонова подложка 15 см под деб.PVC тръби	м3	25		-
1,5	Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана усилена канализация ф160	м	70		-
1,6	Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана усилена канализация ф315	м	82		-
1,7	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф160, перфорирани 2/3 от профила	м	44		-
1,8	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф200, перфорирани 2/3 от профила	м	90		-
1,9	Доставка и полагане на пласт дребен и среден речен пясък (h=0.25m, d=0,1 - 5mm)	м3	34		-
1,10	Доставка и полагане на пласт среден речен чакъл (h=0.25m, d= 5 - 40mm)	м3	34		-
1,11	Доставка и полагане на пласт едър речен чакъл (h=0.5m, d= 20 - 80mm)	м3	68		-
1,12	Доставка и монтаж на дъждовни оттоци, вкл. фасонни части	бр	3		-
1,13	Доставка и монтаж на типови ревизионни шахти, ф60	бр	2		-
1,14	Доставка и монтаж на ревизионни отвори ф250, вкл.фасонни части	бр	3		-
1,15	Демонтаж и монтаж тротоарни плочи за СКО	бр	30		-
1,16	Демонтаж и монтаж бордюор за СКО	бр	2		-
1,17	Рязане и възстановяване на асфалтова настилка	м2	3		-
				Общо за Част Д без ДДС:	0,00
				ДДС:	0,00
				Общо за Част Д с ДДС:	0,00