



ПРОТОКОЛ №1

За определяне на стойността на заявените разходи /невключени от ДФ „Земеделие“ в обявения списък с активи и дейности с определени референтни разходи/ в проектно предложение „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия град Банско“

Днес, 04.07.2018 г. на основание Заповед № 09-18-333/ 04.07.2018 г. на Кмета на община Банско и във връзка с обявени пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на заявените разходи /невключени от ДФ „Земеделие“ в обявения списък с активи и дейности с определени референтни разходи/ ,за които се кандидатства с проект **„Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия град Банско“** от 10.00 часа в Заседателната зала на общинска администрация, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, се събра комисия в следния състав:

1. Председател: Цветанка Обецанова - Началник отдел „ОПП“, община Банско;
и членове:
2. Елена Донева – Ст. експерт УП, община Банско;
3. Виолета Тренчева – Мл. експерт ОП, община Банско.

Председателят на комисията получи от деловодството на община Банско постъпилите оферти във връзка с пазарните консултации и пристъпи към тяхното разглеждане.

Комисията констатира, че до 17:00 часа на 03.07.2018 г. има постъпили 3 /три/ оферти, подадени от:

1. Оферта вх. № 33-18-1164/ 03.07.2018 г., подадена от „Гарантстрой комплект“ АД;

2770 гр.Банско
пл. „Никола Вапцаров“ №1
тел.: 0749/ 88611. факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg . www.bansko.bg.



I N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg . www.bansko.bg



- Оферта вх. № 33-18-1165/ 03.07.2018 г., подадена от „Фармвил“ ЕАД;
- Оферта вх. № 33-18-1167/ 03.07.2018 г., подадена от „Галчев Инженеринг“ ЕООД;

Комисията разгледа получените оферти и констатира следното:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА						
КОД2	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ АД ЕД. ЦЕНА в лв.	ФАРМВИЛ ЕАД ЕД. ЦЕНА в лв.	ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД ЕД. ЦЕНА в лв.
Част А - Архитектура						
	Премахване на съществуващ асфалт и други настилки, вкл. подравняване и подготовка на основата, както и извозване на сторителния отпадък	м2	4200.00	6.84	6.67	3.85
01	зона футболни игрища					
01.01	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 5-25мм с дебелина на пласта 30см	м3	670.00	36.56	35.67	31.24
01.02	Доставка и полагане на трошено каменна фракция с дебелина 20см и зърнометрия 1-5мм с дебелина на пласта 20см	м3	450.00	41.70	40.68	35.91
01.03	Доставка и полагане на геотекстил	м2	2240.00	2.16	2.10	1.96
01.04	Доставка и полагане на синтетична тревна настилка с височина на стръка мин 50мм с пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули	м2	2240.00	65.66	64.05	56.19
01.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. футболни игрища -ивици бял цвят	м2	24.40	12.12	11.82	11.02

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg.



I N. Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg



05.06	Доставка и монтаж на мултифункционален двоен тренажор за работа на открито - за изтласкване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1651.65	1611.11	1501.50
05.07	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - за рамене и ръце *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1010.35	985.55	918.50
05.08	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - кростренажор *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1010.35	985.55	918.50
05.09	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - изтласкване *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1811.98	1767.50	1647.25
05.10	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - лежанка *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1651.65	1611.11	1501.50
05.11	Доставка и монтаж на тренажор за работа на открито - уред за разтягане на крака и талия *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	1395.13	1360.89	1268.30
05.12	Доставка и монтаж на мултифункционален тренажор за работа на открито - метална/дървена конструкция за стрийт фитнес *съобразено с графичната част или подобен	бр	1.00	4610.10	4496.94	4191.00
Част Б - Паркоустройство						
1	Засаждане на стандартни иглолистни дървета со 501 /№1-№5/	бр.	24.00	121.00	118.03	110.00
2	Засаждане на стандартни иглолистни со 251 /№6-№9/	бр.	118.00	82.50	80.48	75.00
3	Засаждане на стандартни иглолистни храсти со 51 /№10 и №11/	бр.	220.00	13.20	12.88	12.00
4	Засаждане на стандартни широколистни дървета со 451, об.12-14см /№12-№15/	бр.	19.00	148.50	144.86	135.00
5	Доставка и полагане на обогатен почвен субстрат с дълбочина 10см	м3	180.00	42.02	40.99	38.20
6	Затревяване на нови тревни площи с тревни смеси 40 г/м2- всички операции /прекопаване, фрезоване, подравняване, засяване с тревна смеска, наторяване с амониева селитра 20	м2	1797.00	6.55	6.38	5.24

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg.



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg



01.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	м2	570.00	20.89	20.38	18.99
01.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до бтия метър - цвят зелен	м2	570.00	19.04	18.57	17.31
01.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4.00	243.94	237.95	221.76
01.09	Доставка и монтаж на стоманено въже	м	45.00	21.97	21.43	19.97
01.10	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм, окачена на стоманено въже	м2	270.00	19.04	18.57	17.31
01.11	Доставка и монтаж на футболни врати от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа - 300см/200см	бр	4.00	759.88	741.23	690.80
02	зона тенис на корт					
02.01	Фрезовавне и оформяне на съществуващ асфалт, зона тенис игрища	м2	1340.00	6.00	5.85	5.45
02.02	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 5см и зърнометрия 0-32мм, износостойчив пласт - зона тенис игрища	м2	1340.00	23.93	23.34	19.86
02.03	Доставка и полагане на геотекстил	м2	1340.00	2.16	2.10	1.96
02.04	Доставка и полагане на трислойна акрилна настилка за външна употреба	м2	1340.00	139.15	135.73	126.50
02.05	Доставка и полагане на боя за маркировка за 2бр. тенис игрище - ивици бял цвят	м2	20.00	12.12	11.82	11.02
02.06	Доставка и монтаж на плетена мрежа с дебелина на телта ф4.5мм и квадратче 50мм/50мм - монтаж на височина от 0 до 3тия метър - цвят зелен	м2	440.00	20.89	20.38	18.99
02.07	Доставка и монтаж на синтетична плетена мрежа с големина на квадратчето 120мм/120мм - монтаж на височина от 3тия до бтия метър - цвят зелен	м2	440.00	19.04	18.57	17.31



02.08	Доставка и монтаж на вградена пешеходна врата в метална конструкция с размери 110см/210см	бр	4.00	243.94	237.95	221.76
02.09	Доставка и монтаж на тенис корт от метална тръбна конструкция с опъната плетена мрежа	бр	2.00	865.76	844.50	787.05
03	зона тенис на маса					
03.01	Доставка и полагане на геотекстил	м2	190.00	2.16	2.10	1.96
03.02	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5мм	м3	40.00	42.57	41.53	38.70
03.03	Доставка и полагане на гранулирана водопрпусклива настилка	м2	190.00	64.37	62.79	58.52
04	зона фитнес на открито					
04.01	Доставка и полагане на геотекстил	м2	100.00	2.16	2.10	1.96
04.02	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с размер на фракция 0-5мм	м3	10.00	42.57	41.53	38.70
04.03	Доставка и полагане на декоративен разноцветен мулч с дебелина на покритието - мин 10 см	м2	100.00	25.52	24.89	23.20
05	парково обзавеждане					
05.01	Доставка и монтаж на пейка без облегалка - дървена седалка и бетонни плътни страници/крака *съобразно с графичната част	бр	12.00	158.99	155.09	144.54
05.02	Доставка и монтаж на кошче за боклук - ф48 или подобно с метален корпус, облечено с дървни летви - или подобно изделие *съобразно с графичната част	бр	7.00	139.30	135.88	126.64
05.03	Доставка и монтаж на готово изеделие беседка. Осмоъгълна покрита беседка с пейка, маса и ажурни елементи. Дървения материал да е импрегниран и подходящ за излагане на атмосферни условия. Габаритен размер при основата - мин. 382см/382см *да се съобрази с графичната част	бр	1.00	3233.12	3153.76	2939.20
05.04	Доставка и монтаж на стойка за колела	бр	4.00	108.30	105.64	98.45
05.05	Доставка и монтаж на информационна табела (зона фитнес)	бр	1.00	43.44	42.37	39.49

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg.



I N. Vaptsarov Sq.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg



	кг/дка, валиране, поливане, първа коситба/					
Част В -Конструктивна						
01	зона футболни игрища					
01.01	Подложен бетон C8/10	м3	15.00	119.79	116.85	108.90
01.02	Бетон C16/20	м3	102.00	152.85	149.09	138.95
01.03	Котражни работи	м2	575.00	21.25	20.73	19.32
01.04	Изкоп на земна маса	м3	140.00	4.54	4.43	4.13
01.05	Обратен насип на земна маса	м3	50.00	9.08	8.85	8.25
01.06	Армировка	кг	7620.00	2.10	2.05	1.91
01.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр.анкери Хилти ННТ-V M12)	бр	110.00	74.51	72.69	64.01
01.08	Извозване на земна маса за депо	м3	90.00	13.62	13.28	12.38
01.08	Стоманен профил 80.80.4	м	465.00	28.04	27.35	25.49
02	зона тенис на корт					
02.01	Подложен бетон C8/10	м3	12.00	119.79	116.85	108.90
02.02	Бетон C16/20	м3	55.00	152.85	149.09	138.95
02.03	Котражни работи	м2	330.00	21.25	20.73	19.32
02.04	Изкоп на земна маса	м3	100.00	4.54	4.43	4.13
02.05	Обратен насип на земна маса	м3	40.00	9.08	8.85	8.25
02.06	Армировка	кг	3883.00	2.10	2.05	1.91
02.07	Анкериране на метални колони по детайл (планка 280.150.10 + 4бр.анкери Хилти ННТ-V M12)	бр	84.00	74.51	72.69	64.01
02.08	Стоманен профил 80.80.4	м	330.00	28.04	27.35	25.49
02.09	Извозване на земна маса за депо	м3	60.00	13.62	13.28	12.38
04	зона фитнес на открито					
04.01	Подложен бетон C8/10	м3	2.00	119.79	116.85	108.90

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg.



I N. Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg



04.02	Бетон C16/20	м3	12.00	152.85	149.09	138.95
04.03	Котражни работи	м2	60.00	21.25	20.73	19.32
04.04	Изкоп на земна маса	м3	26.00	4.54	4.43	4.13
04.05	Обратен насип на земна маса	м3	10.00	9.08	8.85	8.25
04.06	Армировка	кг	321.00	2.10	2.05	1.91
04.07	Извозване на земна маса за депо	м3	16.00	13.62	13.28	12.38
05	ПОДПОРНА СТЕНА					
05.01	Подложен бетон C8/10	м3	10.00	119.79	116.85	108.90
05.02	Бетон C16/20	м3	25.00	152.85	149.09	138.95
05.03	Котражни работи	м2	210.00	21.25	20.73	19.32
05.04	Изкоп на земна маса	м3	200.00	4.54	4.43	4.13
05.05	Обратен насип на земна маса	м3	90.00	9.08	8.85	8.25
05.06	Армировка	кг	2212.00	2.10	2.05	1.91
05.07	Извозване на земна маса за депо	м3	110.00	13.62	13.28	12.38
Част Г -Електрическа						
1	Доставка и монтаж табло за управление на осветление спортна площадка	бр.	1	1540.00	1502.20	1400.00
2	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 217W	бр.	56	165.00	160.95	150.00
3	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с LED 77W	бр.	10	77.00	75.11	70.00
4	Доставка и монтаж на РК за вграждане в СТС	бр.	7	49.50	48.29	45.00
5	Доставка и изправяне на СТС 8м	бр.	6	715.00	697.45	650.00
6	Доставка и изправяне на СТС 5м	бр.	1	550.00	536.50	500.00
7	Доставка и монтаж на рогатка за шест прожектора	бр.	2	71.50	69.75	65.00
8	Доставка и монтаж на рогатка за осем прожектора	бр.	2	93.50	91.21	85.00
9	Доставка и монтаж на рогатка за осем+шест прожектора	бр.	2	165.00	160.95	150.00
10	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	210	9.15	8.93	8.32
11	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка 20см и полагане на сигнална лента	м	210	5.02	4.89	4.56
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	550	5.39	5.26	4.90

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg.



I N.Vaptsarov Sq.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg . www.bansko.bg



13	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	400	6.16	6.01	5.60
14	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x6мм2	м	250	14.41	14.06	13.10
15	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5x35мм2	м	60	68.54	66.86	62.31
16	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф40мм	м'	500	3.39	3.30	3.08
17	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф70мм	м'	120	4.68	4.56	4.25
18	Цялостно изпитване на силовата инсталация	бр.	1	1650.00	1609.50	1500.00
19	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм	м	30	11.22	10.94	10.20
20	Доставка и направа на заземление с един поцинкован кол 63/63/6 с дължина 1500мм	бр	7	38.50	37.56	35.00
21	Изпитване на заземителна инсталация	бр	7	66.00	64.38	60.00
Част Д - ВиК - Площадкова канализация						
1.1	Изкоп с шир. до 1.2 м. и дълб. до 2,5 м	м3	442	6.81	6.64	6.19
1.2	Засипване на изкопа с трамбоване през 20см.	м3	197	9.08	8.85	8.25
1.3	Извозване на излишната почва	м3	160	13.86	13.52	12.60
1.4	Доставка и полагане на бетонова подложка 15 см под деб. PVC тръби	м3	25	132.62	129.36	120.56
1.5	Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана усилена канализация ф160	м	70	33.69	32.86	30.63
1.6	Доставка и монтаж на PVC тръби за вкопана усилена канализация ф315	м	82	81.52	79.52	74.11
1.7	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф160, перфорирани 2/3 от профила	м	44	23.80	23.22	21.64
1.8	Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби за дренажна канализация ф200, перфорирани 2/3 от профила	м	90	27.65	26.98	25.14
1.9	Доставка и полагане на пласт дребен и среден речен пясък (h=0.25m, d=0,1 - 5mm)	м3	34	41.14	40.13	33.90
1.10	Доставка и полагане на пласт среден речен чакъл (h=0.25m, d= 5 - 40mm)	м3	34	41.14	40.13	33.90
1.11	Доставка и полагане на пласт едър речен чакъл (h=0.5m, d= 20 -	м3	68	41.14	40.13	33.90

2770 гр. Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg.



I N. Vaptsarov Sq.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg



	80mm)					
1.12	Доставка и монтаж на дъждовни оттоци, вкл. фасонни части	бр	3	214.53	209.27	195.03
1.13	Доставка и монтаж на типови ревизионни шахти, ф60	бр	2	785.29	766.01	655.60
1.14	Доставка и монтаж на ревизионни отвори ф250, вкл. фасонни части	бр	3	47.19	46.03	42.90
1.15	Демонтаж и монтаж тротоарни плочи за СКО	бр	30	39.36	38.39	35.78
1.16	Демонтаж и монтаж бордюр за СКО	бр	2	31.25	30.48	28.41
1.17	Рязане и възстановяване на асфалтова настилка	м2	3	42.35	41.31	38.50

Комисията, назначена със Заповед № 09-18-333/ 04.07.2018 г. на кмета на община Банско, въз основа на подадените оферти, единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав предлага, разходите - обект на пазарни консултации да се определят, като се вземат предвид най-ниските предложени стойности от участник.

Най-ниски цени са предложени от участника – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД .

Настоящият протокол е съставен на и се подписа от всички членове на Комисията.

1. Председател: Цветанка Обецанова
2. Елена Донева
3. Виолета Тренчева

Запознах се с протокола и
го одобрявам на 04.07.2018г.
Мл. Рачев

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/88611. факс: 0749/88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg.



I N. Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/88611, fax: 0749/88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

В документа има заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.